



Ajuntament de Mataró

**PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SERVEI DE
MEGAFONIA PLATGES DE MATARÓ**

ÍNDEX

1. Objecte del contracte
2. Localització dels treballs a realitzar
3. Horaris de prestació del servei
4. Manteniment
5. Operativa
6. Terminis d'execució
7. Materials
8. Mitjans tècnics i equips de treball i magatzem
9. Responsabilitat de l'empresa adjudicatària
10. Control de qualitat
11. Durada del contracte
12. Pressupost de licitació

ANNEXES:

- Annex 1: Resum de criteris obligatoris
Annex 2: Plànol ubicació
Annex 3: Missatges

Servei de Protecció Civil
Àrea de Gestió de l'Espai Públic
Pl. Granollers, 11
08032 Mataró

CSV (Codi segur de verificació)	IV7H2WDJ3TUY6SJPYAMVFZBCGI	Data i hora	30/03/2021 21:56:12
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	CARLOTA DICENTA MIRA (CAP DEL SERVEI PROTECCIÓ CIVIL I SALUT)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7H2WDJ3TUY6SJPYAMVFZBCGI	Pàgina	1/14





1. OBJECTE DEL CONTRACTE

És objecte d'aquest contracte el servei de megafonia de les platges de Mataró. Inclou la instal·lació dels corresponents materials i la resta de treballs necessaris per a la seva correcta implantació i funcionament, així com el subministrament de les gravacions dels missatges inclosos en l'Annex 3- Missatges, i tots aquells missatges que siguin necessaris en el context de pandèmia actual i que no estiguin inclosos en aquest Annex, en 4 idiomes (Català, castellà, anglès i francès), en el format adequat per a la seva reproducció.

En tots els treballs s'inclourà la ma d'obra, els vehicles (inclòs la grua), la maquinària, els mitjans auxiliars i el subministrament dels materials necessaris, així com la desinstal·lació un cop acabada la temporada de platges.

També s'inclou en aquest contracte el subministrament i instal·lació de dos punts (un a la platja de Sant Simó i l'altre a la platja de Ponent) d'un sistema d'interfon GSM d'emergències que connecti directament amb el telèfon 112, amb una caixa apte per d'intempèrie, sistema d'alimentació solar i intercomunicador anti-vandàlic. Aquest sistema ha d'estar habilitat durant tot l'any, no només durant la temporada de platges.

Qualsevol sistema, subsistema o equip que no es reculli explícitament en aquest document o annexos, s'ha de considerar inclòs en aquest contracte, sempre que estigui afectat pel sistema global o pels treballs a realitzar.

Es tracta de la realització de treballs o actuacions necessàries per disposar d'un sistema de megafonia sense fils a les platges de Mataró durant la temporada de bany, amb la finalitat de difondre missatges d'informació, prevenció i avisos d'emergència. Les platges on s'instal·larà seran les de Ponent, Varador, Callao i Sant Simó.

Segons la Directiva europea UE 2006/7/CE i el Reial decret 1341/2007 de 11 d'octubre, publicat al BOE núm. 257 del 26 d'octubre, s'estableix per a les administracions públiques l'obligatorietat de la promoció de la salut i la prevenció de les malalties, especialment les activitats i productes que puguin tenir conseqüències negatives per a la salut, com és el cas de l'ús recreatiu de l'aigua a les platges.

Circumstancialment, podran ser requerits els equips per a realitzar altre tipus d'actuacions assimilables, pròpies de l'actuació municipal.

Les prestacions a desenvolupar per l'adjudicatari li seran requerides pel Servei de Protecció Civil i Salut, directament o mitjançant l'empresa adjudicatària del servei de Vigilància, Salvament i Socorrisme.

CONCEPTE

El sistema de megafonia sense fils ha de constar d'un centre de control i un conjunt d'altaveus repartits per la zona a cobrir. La comunicació entre aquests elements és via ràdio, fet que proporciona un avantatge competitiu molt elevat davant una solució cablejada, disminuint el temps d'instal·lació i el manteniment.

CSV (Codi segur de verificació)	IV7H2WDJ3TUY6SJPYAMVFBZBCGI	Data i hora	30/03/2021 21:56:12
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	CARLOTA DICENTA MIRA (CAP DEL SERVEI PROTECCIÓ CIVIL I SALUT)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7H2WDJ3TUY6SJPYAMVFBZBCGI	Pàgina	2/14





El centre de control s'ubica a la caseta del socorrista i ve dotat d'una consola d'operador, des d'on s'envien els missatges (que poden ser gravats o no) cap a les estacions remotes, situades a la platja.

CARACTERÍSTIQUES DEL SISTEMA

Adaptació a qualsevol tipus d'ubicació. Permet la instal·lació en pals de bandera, fanals existents, etc. independentment de si hi ha o no un punt de connexió elèctrica ja que permet l'alimentació mitjançant panells solars.

Adaptació a qualsevol entorn d'exterior, amb protecció mínima IP65.

El sistema permet flexibilitzar en el nombre i potència de les estacions de megafonia en funció de l'extensió a cobrir.

Possibilitat de dividir el sistema en diferents zones en funció de les necessitats.

Reproducció periòdica de missatges enregistrats.

Compliment de la Norma UNE-EN 60849 de sistemes electroacústics per Serveis d'emergència, segons la qual el nivell mínim de so ha de ser de 65 dB i el màxim no pot superar els 120 dB.

COMPONENTS DEL SISTEMA DE MEGAFONIA

El sistema de megafonia a de constar com a mínim de:

- Un centre de control format per consola amb pantalla tàctil i terminal ràdio i antena.
- 19 estacions receptores i de megafonia exterior amb 2 altaveus per estació. Inclou cada una:
 - Caixa estanca d'intempèrie
 - Terminal ràdio
 - Sistema d'alimentació Solar

ESTACIÓ BASE

COMPONENTS DE L'ESTACIÓ BASE

- Consola, industrial (NO PC estàndard), amb pantalla tàctil
- Micròfon
- Emissora UHF (Transmissor)
- Antena UHF

Funcionalitats:

- Reproducció de missatges en viu (Micròfon)
- Reproducció de missatges preenregistrats

CSV (Codi segur de verificació)	IV7H2WDJ3TUY6SJPYAMVFZBCGI	Data i hora	30/03/2021 21:56:12
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	CARLOTA DICENTA MIRA (CAP DEL SERVEI PROTECCIÓ CIVIL I SALUT)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7H2WDJ3TUY6SJPYAMVFZBCGI	Pàgina	3/14





- Diferents idiomes
- Navegació per menús
- Reproducció de missatges per zones, amb enregistrament en un LOG dels missatges emesos amb data i hora d'emissió. D'aquest LOG caldrà fer còpia de seguretat en la revisió preventiva i un quan es realitzin les tasques de desmuntatge a final de temporada. Aquesta còpia s'entregarà en format electrònic al Servei de Protecció Civil i Salut.

ESTACIONS REMOTES

Les estacions remotes consten d'un o més altaveus alimentats amb energia solar, fet que proporciona autonomia total al sistema.

COMPONENTS DE LES ESTACIONS REMOTES

- Dos altaveus orientables
- Panel d'alimentació solar
- Armari d'intempèrie per allotjar tot l'equipament electrònic
- Amplificador d'àudio
- Receptor ràdio
- Bateria
- Regulador de tensió

PUNTS SOS 112

Els punts SOS 112 consten de:

- un sistema d'interfon GSM d'emergències que connecti directament amb el telèfon 112,
- una caixa apte per d'intempèrie,
- sistema d'alimentació solar
- intercomunicador anti-vandàlic.

POLÍTICA MEDIAMBIENTAL

A l'hora de dissenyar aquest sistema s'han tingut en compte els criteris mediambientals següents:

Consum preferent d'energies renovables. Aquest sistema està dissenyat per tenir un baix consum d'energia i alimentar amb energia solar. En cas que les condicions ho exigeixen també és possible alimentar a través de la xarxa elèctrica.

Baix nivell de contaminació acústica, adaptant-se a la normativa UNE-EN 60849 de sistemes electroacústics per Serveis d'Emergència.

Correcta gestió de les bateries. Durant el període d'hivern es realitza un manteniment de les bateries per aconseguir allargar la seva vida útil durant l'emmagatzematge. En cas de ser necessari reemplaçar, es gestionarà el trasllat a un centre de reciclatge per al seu tractament especial.

CSV (Codi segur de verificació)	IV7H2WDJ3TUY6SJPYAMVFZBCGI	Data i hora	30/03/2021 21:56:12	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica			
Signat per	CARLOTA DICENTA MIRA (CAP DEL SERVEI PROTECCIÓ CIVIL I SALUT)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7H2WDJ3TUY6SJPYAMVFZBCGI	Pàgina	4/14	



2. LOCALITZACIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR

El contractista té l'obligació d'executar els treballs i instal·lacions o subministraments ordenats de competència municipal.

Qualsevol instal·lació que no es realitzi d'acord amb les indicacions de l'ordre corresponent serà aixecada i tornada a instal·lar a càrrec del contractista. En cas de contradicció, es valorarà la validesa i concreció de la informació facilitada.

3. HORARIS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI

L'horari normal de funcionament del servei serà de dilluns a diumenge 24 hores.

En aquest horari, l'adjudicatari estarà obligat a posar a disposició els equips necessaris tant materials com humans per a realitzar qualsevol reparació del sistema que se li pugui requerir en un termini màxim de 2 hores.

Circumstancialment el Servei de Protecció Civil i Salut podrà requerir la presència i disponibilitat d'un equip format per un o dos operaris, en dissabtes, diumenges o dies festius.

4. MANTENIMENT

El servei de manteniment comprèn:

- Manteniment preventiu: inclou una visita de verificació de l'estat dels equips i el seu correcte funcionament a meitat de temporada.
- Manteniment correctiu: comprèn una actuació a camp per respondre a possibles avaries dels equips instal·lats, reparant o substituint el dispositiu en la seva totalitat en un termini mai superior a 48 hores.

Al inici del contracte i quan es faci el manteniment preventiu de mitjans de servei (que serà abans del 16 de juliol) es passarà al Servei de Protecció civil i Salut un *check list* amb les operacions realitzades i estat de manteniment de la instal·lació.

5. OPERATIVA

L'adjudicatari estarà obligat a tenir al front dels treballs un encarregat, la designació del qual haurà de comunicar-se al Servei de Protecció Civil i Salut, així com les possibles substitucions temporals d'aquest.

En casos d'urgència, el contractista haurà de designar un telèfon de recepció que haurà d'estar disponible les 24 hores del dia.

L'adjudicatari estarà obligat a informar sobre l'estat d'execució de les notes de treball (pendent de programació, data de programació, executada, etc...).

Les notes de treball o altres avisos que hagi recepcionat l'adjudicatari, que s'hagin executat, hauran de retornar-se al Servei de Protecció Civil i Salut en un termini màxim de 2 setmanes

CSV (Codi segur de verificació)	IV7H2WDJ3TUY6SJPYAMVFBZCGI	Data i hora	30/03/2021 21:56:12
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	CARLOTA DICENTA MIRA (CAP DEL SERVEI PROTECCIÓ CIVIL I SALUT)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7H2WDJ3TUY6SJPYAMVFBZCGI	Pàgina	5/14





després de la seva execució. Cada document indicarà la data (o dates si s'ha fet en diferents fases indicant aquestes) en que s'hagi efectuat.

La falsedat en l'anotació de la data de compliment de cada una de les actuacions contingudes en les Notes de Treball o d'altres avisos es considerarà una falta molt greu.

El personal anirà proveït d'equips i d'aquells elements de treball necessaris per a la seva seguretat. Aniran a càrrec de l'adjudicatari les despeses que s'originin per material de senyalització i seguretat inclosos en aquest apartat.

Es tendirà a minimitzar l'impacte dels treballs en l'entorn ambiental.

6. TERMINIS D'EXECUCIÓ

Les actuacions a realitzar es poden dividir segons la urgència, però mai no poden excedir del termini general màxim, que serà de 48 hores.

7. MATERIALS

L'Ajuntament valorarà el tipus de material i forma de fabricació més adient en estètica i disseny que millor s'adapti a les característiques existents en els senyals actuals i altres elements objecte del contracte.

8. MITJANS TÈCNICS I EQUIPS DE TREBALL I MAGATZEM

Per a l'adequada prestació dels serveis encomanats, l'adjudicatari haurà de disposar del personal necessari, tant en número com en experiència i qualificació, per complir les prescripcions de la contracta, disposar de vehicles (inclòs la grua), mitjans de transport per al trasllat del personal i del material objecte de la contracta, disposar de maquinària i elements adequats de treball pel normal desenvolupament de la contracta.

La inspecció facultativa podrà rebutjar el personal que segons el seu judici, no reuneixi les condicions d'aptitud pel bon desenvolupament dels treballs a realitzar per l'adjudicatari, havent de ser substituït per altre personal que sigui apte, sense dret a cap reclamació per part de l'adjudicatari.

L'adjudicatari disposarà d'un magatzem pels materials de senyalització amb capacitat per mantenir un estoc mínim per tal de donar resposta als treballs encomanats. En aquest magatzem l'adjudicatari estarà obligat a guardar sense càrrec per l'Ajuntament aquell material que s'hagi d'emmagatzemar durant el període del contracte.

9. RESPONSABILITATS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA

El contractista serà responsable dels accidents, perjudicis o infraccions que puguin succeir o produir-se per la negligent execució de les obres o l'incompliment de les disposicions establertes.

CSV (Codi segur de verificació)	IV7H2WDJ3TUY6SJPYAMVFZBCGI	Data i hora	30/03/2021 21:56:12
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	CARLOTA DICENTA MIRA (CAP DEL SERVEI PROTECCIÓ CIVIL I SALUT)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7H2WDJ3TUY6SJPYAMVFZBCGI	Pàgina	6/14





El contractista realitzarà les comprovacions que consideri per no causar danys a les possibles canalitzacions existents sota el terreny o vicis ocults. En cas de produir-se danys en alguna canalització o instal·lació, o a tercers, el contractista es farà càrrec de les despeses originals com a conseqüència de l'avaria produïda, havent de tenir subscrita una pòlissa de responsabilitat civil, donant avís a la companyia asseguradora tan aviat com es produeixi una avaria.

10. CONTROL DE QUALITAT

De conformitat amb les indicacions dels serveis tècnics municipals, es podrà fer periòdicament l'assaig dels materials utilitzats i realització de proves fotogràfiques i control de qualitat del servei, de la senyalització realitzada i dels treballs efectuats, per garantir el seu correcte estat i de la prestació dels treballs, a l'objecte de determinar les possibles alteracions en el transcurs del temps, tant pel que fa a la pintura (deteriorament dels senyals verticals i horitzontals), com la corrosió dels elements metàl·lics i d'altres alteracions, així com l'acompliment de la normativa vigent, la conformitat dels materials, de la seva aplicació, de la correcta execució dels treballs i la prestació del servei objecte del contracte, i de les instruccions dels serveis tècnics municipals.

Les despeses dels treballs de control, certificacions, proves i assajos, també de la correcta realització, utilització, implantació i col·locació de la senyalització i materials emprats, així com dels assessoraments, conclusions, recomanacions, possibles millores i consells tècnics pertinents, aniran a càrrec de l'adjudicatari, amb independència dels assajos, comprovacions, verificacions i anàlisis que realitzi el contractista en concepte d'autocontrol.

L'adjudicatari haurà d'acreditar els corresponents certificats dels tractaments previs, processos de fabricació, acabats, de les característiques qualitatives i quantitatives dels materials utilitzats, i de la seva aptitud i adequació a la senyalització de tipus urbà que siguin exigibles d'acord amb el present Plec de Condicions i els seus annexos.

Qualsevol deficiència detectada pels serveis tècnics municipals o com a resultat de les proves practicades en els assajos, que sigui imputable a l'adjudicatari, haurà de ser corregida per aquest, al seu càrrec, que restarà obligat a seguir les indicacions que al respecte li facin els serveis tècnics municipals en el termini més breu possible.

11. DURADA DEL CONTRACTE

El contracte tindrà una durada de dos anys, prorrogable dos més com a màxim.

12. PRESSUPOST DE LICITACIÓ

El pressupost màxim de licitació per anualitat s'ha determinat en 7.670,96 euros IVA no inclòs (9.281,85 € IVA inclòs).

CSV (Codi segur de verificació)	IV7H2WDJ3TUY6SJPYAMVFZBCGI	Data i hora	30/03/2021 21:56:12
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	CARLOTA DICENTA MIRA (CAP DEL SERVEI PROTECCIÓ CIVIL I SALUT)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7H2WDJ3TUY6SJPYAMVFZBCGI	Pàgina	7/14





ANNEX 1

Resum de criteris obligatoris

El sistema de megafonia ha de constar com a mínim de:

1. Centre de control format per consola, industrial no un PC estàndard, amb pantalla tàctil i terminal ràdio i antena. La consola ha de disposar d'un micròfon per emetre locucions en directe i d'un sistema d'enregistrament d'un LOG amb els missatges/locucions emeses amb la data i hora d'emissió.
2. 9 estacions receptores i de megafonia exterior amb 2 altaveus per estació. Inclou:
 - Caixa estanca d'intempèrie
 - Terminal ràdio
 - Sistema d'alimentació Solar.
 - La comunicació entre el centre de control i les estacions receptores ha d'estar protegida perquè cap altre dispositiu no autoritzat pugui enviar locucions no permeses (via DTMF o altres protocols similars).
3. 2 Punts SOS 112. Inclou:
 - un sistema d'interfon GSM d'emergències que connecti directament amb el telèfon 112,
 - una caixa apte per d'intempèrie,
 - sistema d'alimentació solar
 - intercomunicador anti-vandàlic.
4. Gravació dels missatges inclosos en l'Annex 3- Missatges, i tots aquells missatges que siguin necessaris en el context de pandèmia actual i que no estiguin inclosos en aquest Annex, en 4 idiomes (Català, castellà, anglès i francès) en el format adequat per a la seva reproducció.
5. Instal·lació, manteniment (apartat 4 Manteniment) i desinstal·lació de tot el sistema de megafonia al final de temporada (punts instal·lats) excepte els punts SOS que han d'estar operatius durant tot l'any. La instal·lació i desinstal·lació i manteniment ha de ser claus en mà, inclosos els vehicles i/o altre material per la realització de treballs en alçada.
6. Subministrament i instal·lació de:
 - Sistema d'interfon GSM d'emergències SOS Caixa intempèrie mínim IP65
 - Sistema d'alimentació Solar
 - Modem GSM
 - Intercomunicador anti-vandàlic

Servei de Protecció Civil
Àrea de Gestió de l'Espai Públic
Pl. Granollers, 11
08032 Mataró

CSV (Codi segur de verificació)	IV7H2WDJ3TUY6SJPYAMVFZBCGI	Data i hora	30/03/2021 21:56:12
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	CARLOTA DICENTA MIRA (CAP DEL SERVEI PROTECCIÓ CIVIL I SALUT)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7H2WDJ3TUY6SJPYAMVFZBCGI	Pàgina	8/14





- Configurable tant de forma local com remota
- Indicador visual de trucada en procés i trucada establerta
- Gestió de trucades amb llistes blanques i negres per evitar un mal ús de l'equip bloquejant trucades no permeses

(Nota: L'Ajuntament posarà la SIM GSM)

7. Manteniment preventiu (amb una visita obligatòria a meitat de temporada de l'ús de la instal·lació de la megafonia) i correctiu de tota la solució. Amb horari d'atenció de 10:00 a 19:00 hores inclosos caps de setmana i festius. Caldrà realitzar durant el manteniment preventiu una còpia de seguretat del LOG de locucions/missatges emesos amb data i hora d'emissió.

CSV (Codi segur de verificació)	IV7H2WDJ3TUY6SJPYAMVFZBCGI	Data i hora	30/03/2021 21:56:12	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica			
Signat per	CARLOTA DICENTA MIRA (CAP DEL SERVEI PROTECCIÓ CIVIL I SALUT)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7H2WDJ3TUY6SJPYAMVFZBCGI	Pàgina	9/14	



ANNEX 2

Plànol ubicació de la megafonia





ANNEX 3

Missatges

MISSATGE-1 Inici Servei

BON DIA. L'AJUNTAMENT DE MATARÓ INFORMA QUE EN AQUESTS MOMENTS S'INICIA EL SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME A LES PLATGES DE MATARÓ.

MISSATGE-2 Bandera Verda

L'AJUNTAMENT DE MATARÓ INFORMA QUE EN AQUESTS MOMENTS HI HA BANDERA VERDA, PER TANT EL BANY ESTÀ PERMÈS A AQUESTA PLATJA.

MISSATGE-3 Final Servei

BONA TARDA, L'AJUNTAMENT DE MATARÓ INFORMA QUE FINALITZA EL SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME DE LES PLATGES DE MATARÓ. ES PREGA MÀXIMA PRECAUCIÓ EN EL BANY A PARTIR D'AQUEST MOMENT. ES RECORDA QUE EL TELÈFON D'EMERGÈNCIES ÉS EL 112. MOLTES GRÀCIES.

MISSATGE-4 Bandera groga - condicions marítimes (onatge, corrents temporal...)

L'AJUNTAMENT DE MATARÓ INFORMA QUE, A CAUSA DE LES CONDICIONS MARÍTIMES ADVERSES, EN AQUESTS MOMENTS HI HA BANDERA GROGA. PER AQUEST MOTIU ES RECOMANA MÀXIMA PRECAUCIÓ A L'HORA DE BANYAR-SE.

MISSATGE-5 Bandera vermella - condicions marítimes (onatge, corrents temporal...)

L'AJUNTAMENT DE MATARÓ INFORMA QUE, A CAUSA DE LES CONDICIONS MARÍTIMES ADVERSES, EN AQUESTS MOMENTS HI HA BANDERA VERMELLA, PER TANT, ES PROHIBEIX EL BANY A LA PLATJA. REPETIM, ONEJA LA BANDERA VERMELLA, PER TANT, EL BANY A LA PLATJA QUEDA PROHIBIT.

MISSATGE-6 Bandera groga – qualitat de l'aigua (sòlids flotant, contaminació...)

L'AJUNTAMENT DE MATARÓ INFORMA QUE, A CAUSA DE LA QUALITAT DE LES AIGÜES DE BANY, EN AQUESTS MOMENTS HI HA BANDERA GROGA. PER AQUEST MOTIU NO ÉS GARANTEIX UNA QUALITAT ÒPTIMA DE L'AIGUA.

MISSATGE-7 Bandera vermella – qualitat de l'aigua (sòlids flotant, contaminació...)

Servei de Protecció Civil
Àrea de Gestió de l'Espai Públic
Pl. Granollers, 11
08032 Mataró

CSV (Codi segur de verificació)	IV7H2WDJ3TUY6SJPYAMVFZBCGI	Data i hora	30/03/2021 21:56:12
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	CARLOTA DICENTA MIRA (CAP DEL SERVEI PROTECCIÓ CIVIL I SALUT)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7H2WDJ3TUY6SJPYAMVFZBCGI	Pàgina	11/14





L'AJUNTAMENT DE MATARÓ INFORMA QUE, A CAUSA DE LA QUALITAT DE LES AIGÜES DE BANY, EN AQUESTS MOMENTS HI HA BANDERA VERMELLA, PER TANT, ES PROHIBEIX EL BANY A LA PLATJA. REPETIM, ONEJA LA BANDERA VERMELLA, PER TANT, EL BANY A LA PLATJA QUEDA PROHIBIT.

MISSATGE-8 Bandera groga – Meduses

L'AJUNTAMENT DE MATARÓ INFORMA QUE, A CAUSA DE LA GRAN AFLUÈNCIA DE MEDUSES, EN AQUESTS MOMENTS HI HA BANDERA GROGA. PER AQUEST MOTIU ES RECOMANA MÀXIMA PRECAUCIÓ A L'HORA DE BANYAR-SE.

MISSATGE-9 Bandera groga

L'AJUNTAMENT DE MATARÓ INFORMA QUE EN AQUESTS MOMENTS HI HA BANDERA GROGA. PER AQUEST MOTIU ES RECOMANA MÀXIMA PRECAUCIÓ A L'HORA DE BANYAR-SE.

SI US PLAU, CORRESPONSABILITAT PER PART DE TOTHOM EN L'ÚS DE LES PLATGES. GRÀCIES

MISSATGE-10 Bandera vermella – Meduses

L'AJUNTAMENT DE MATARÓ INFORMA QUE, A CAUSA DE LA GRAN AFLUÈNCIA DE MEDUSES, EN AQUESTS MOMENTS HI HA BANDERA VERMELLA, PER TANT, ES PROHIBEIX EL BANY A LA PLATJA. REPETIM, ONEJA LA BANDERA VERMELLA, PER TANT, EL BANY A LA PLATJA QUEDA PROHIBIT.

MISSATGE-11 Bandera vermella – General

L'AJUNTAMENT DE MATARÓ INFORMA QUE EN AQUESTS MOMENTS HI HA BANDERA VERMELLA, PER TANT, ES PROHIBEIX EL BANY A LA PLATJA. REPETIM, ONEJA LA BANDERA VERMELLA, PER TANT, EL BANY A LA PLATJA QUEDA PROHIBIT.

SI US PLAU, CORRESPONSABILITAT PER PART DE TOTHOM EN L'ÚS DE LES PLATGES. GRÀCIES

MISSATGE-12 Robatoris

L'AJUNTAMENT DE MATARÓ RECOMANA QUE MANTINGUIN LES SEVES PERTINENCES CONTROLADES EN TOT MOMENT. GRÀCIES.

13 MISSATGE BANY ASSISTIT

L'AJUNTAMENT DE MATARÓ US INFORMA QUE POSA A DISPOSICIÓ DE LA CIUTADANIA EL SERVEI DE BANY ADAPTAT DES DE LES 11:00 A LES 17:30 HORES AL MÒDUL DE SOCORRISME DE LA PLATJA DEL VARADOR.

14 MISSATGE BANY ASSISTIT SENSE HORARI

L'AJUNTAMENT DE MATARÓ US INFORMA QUE POSA A DISPOSICIÓ DE LA CIUTADANIA EL MATERIAL SERVEI DE BANY ADAPTAT AL MÒDUL DE SOCORRISME DE LA PLATJA DEL VARADOR.

CSV (Codi segur de verificació)	IV7H2WDJ3TUY6SJPYAMVFBZCGI	Data i hora	30/03/2021 21:56:12
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	CARLOTA DICENTA MIRA (CAP DEL SERVEI PROTECCIÓ CIVIL I SALUT)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7H2WDJ3TUY6SJPYAMVFBZCGI	Pàgina	12/14





15 MISSATGE BANY ASSISTIT MATERIAL

L'AJUNTAMENT DE MATARÓ US INFORMA QUE POSA A DISPOSICIÓ DE LA CIUTADANIA EL MATERIAL PEL SERVEI DE BANY ADAPTAT AL MÒDUL DE SOCORRISME DE LA PLATJA DEL VARADOR.

16 MISSATGE BANY ASSISTIT RESPECTE

L'AJUNTAMENT DE MATARÓ US DEMANA QUE RESPECTEU LES ZONES RESERVADES PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA. GRÀCIES.

17 MISSATGE RESPECTE

L'AJUNTAMENT DE MATARÓ US DEMANA QUE RESPECTEU LES ZONES RESERVADES PER A PERSONES VULNERABLES DE RISC. GRÀCIES.

18 MISSATGE CANAL NÀUTIC:

L'AJUNTAMENT DE MATARÓ RECORDA A TOTES LES PERSONES USUÀRIES D'EMBARCACIONS, QUE EXISTEIX UN CANAL D'ENTRADA I SORTIDA D'EMBARCACIONS SITUAT A LA PLATJA DEL VARADOR. GRÀCIES.

19 MISSATGE CANAL NÀUTIC SEGURETAT:

L'AJUNTAMENT DE MATARÓ US RECORDA QUE PER MOTIU DE SEGURETAT, ESTÀ PROHIBIT EL BANY AL CANAL D'ENTRADA I SORTIDA D'EMBARCACIONS. GRÀCIES.

20 MISSATGE CORONAVIRUS 1

IMPORTANT! L'AJUNTAMENT DE MATARÓ US RECORDA QUE CAL GARANTIR LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT MÍNIMA DE 2 METRES ENTRE PERSONES, UTILITZAR MASCARETA QUAN SIGUI NECESSARI I EXTREMAR LES MESURES D'HIGIENE.

EN CAS DE MANIFESTAR SIMPTOMATOLOGIA DE FEBRE, TOS O DIFICULTAT RESPIRATÒRIA, SI US PLAU, ANEU A CASA I POSEU-VOS EN CONTACTE AMB EL VOSTRE CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA O TRUQUEU AL 061 – CATSALUT RESPON.

SI TENIU SÍMPTOMES O ESTEU DIAGNOSTICATS DE COVID-19 O CONVIVIU AMB UNA PERSONA DIAGNOSTICADA, SI US PLAU, QUEDEU-VOS A CASA. GRÀCIES

SI US PLAU, CORRESPONSABILITAT PER PART DE TOTS EN L'ÚS DE LES PLATGES. GRÀCIES

21 MISSATGE CORONAVIRUS 2

L'AJUNTAMENT DE MATARÓ INFORMA QUE EN AQUESTS MOMENTS L'AFORAMENT DE LA PLATJA ÉS ADEQUAT. GRÀCIES

CSV (Codi segur de verificació)	IV7H2WDJ3TUY6SJPYAMVFZBCGI	Data i hora	30/03/2021 21:56:12
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	CARLOTA DICENTA MIRA (CAP DEL SERVEI PROTECCIÓ CIVIL I SALUT)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7H2WDJ3TUY6SJPYAMVFZBCGI	Pàgina	13/14





22 MISSATGE CORONAVIRUS 3

L'AJUNTAMENT DE MATARÓ INFORMA QUE L'AFORAMENT DE LA PLATJA ESTÀ ARRIBANT AL SEU LÍMIT. SI FOS EL CAS, S'HAURAN DE PRENDRE LES MESURES DE CONTROL NECESSÀRIES.

SI US PLAU, CORRESPONSABILITAT PER PART DE TOTS EN L'ÚS DE LES PLATGES.
GRÀCIES

CSV (Codi segur de verificació)	IV7H2WDJ3TUY6SJPYAMVFZBCGI	Data i hora	30/03/2021 21:56:12
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	CARLOTA DICENTA MIRA (CAP DEL SERVEI PROTECCIÓ CIVIL I SALUT)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7H2WDJ3TUY6SJPYAMVFZBCGI	Pàgina	14/14

