

Contractació del subministrament i instal·lació de càmeres de videovigilància, càmeres de control de trànsit i programari de control del trànsit, així com el seu manteniment, a la ciutat de Mataró.

(Exp.: 2022/00036985)

Consulta A

“Pàgina 43 del plec posa:

2 noves columnes tipus 2 de 10m i una nova columna tipus 2 de 4 metres. al Punt VÍDEO VIGILÀNCIA VV14: Dipòsit Municipal de Vehicle

1. Pregunta: FALTA 1 COLUMNA DE TIPUS2 DE 10M???

VIDEOVIGILÀNCIA 21		VV1	VV2	VV3	VV4	VV5	VV6	VV11	VV12	VV13	VV14	TOTAL
E-003	UT	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	10
E-004	UT	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
E-005	UT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E-006	UT	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3
O-002	UT	2	2	2	2	1	1	0	1	1	1	14
O-003	UT	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
totales		4	4	4	4	2	2	2	2	2	5	31

2 noves columnes tipus 2 de 10m i una nova columna tipus 2 de 4 metres.
pagina 43

“

Resposta A

Paral·lelament a la redacció del projecte s’ha previst la remodelació de l’enllumenat en el Parc de Rocafonda, pel que és previst utilitzar un dels suports d’enllumenat existents pel que no s’ha comptabilitzat en el pressupost aquesta 3a columna i només s’ha previst el seu fonament per si cal ajustar la seva posició. Caldrà justificar prèviament que la instal·lació de la càmera es pot realitzar en el suport. La instal·lació anirà acompanyada del càlcul pel que fa al compliment de la norma UNE-EN 40-3-3:2013 *Columnas y báculos de alumbrado*.

Consulta B

“Pàgina 64 del plec foto del replanteig amb posició de Nova columna h=4 CONTROL D’ ACCÉS_CA9: Carrer Barcelona / Carrer de la Riera

2. Pregunta: FALTA 1 FONAMENT?

Contractació del subministrament i instal·lació de càmeres de videovigilància, càmeres de control de trànsit i programari de control del trànsit, així com el seu manteniment, a la ciutat de Mataró.

(Exp.: 2022/00036985)

CONTROL ACCÉS - 13			CA1	CA2	CA3	CA4	CA5	CA6	CA7	CA8	CA9	CA10	TOTAL
EC-003	UT	COLUMNA TIPUS 1, METAL·LICA DE 4m D' ALÇADA LLUIRE I 76mm DE DIÀMETRE, AMB O SENSE PLETINA INCLONENT ELS PERNS D' ANCORATGE O FIXACIONS.	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	4
OC-002	UT	FONAMENT DE FORMIGÓ PER A BÀCUL 6m O PER COLUMNA 4m, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 Kg/m ³ , MITJ EXCAVACIÓ I LA SEUA POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	3
			0	0	2	2	0	2	0	0	0	1	7

“

Resposta B

Està previst utilitzar una cimentació prèvia existent, a verificar, pel que no s'ha previst a priori un nou fonament.

Consulta C

“Pàgina 70 del plec No consta en descripció col·locació de columna, però a la pàgina 71 foto del replanteig es veu la columna que va col·locada,

3. Pregunta: falta un Fonament????

ZBE - 7			ZBE1 PCC1	ZBE2 PCC2	ZBE3 PCC3	ZBE4 PCC4	ZBE5 PCC5	ZBE6 PCC6	ZBE7 PCC7	TOTAL
EZ-003	UT	COLUMNA TIPUS 1, METAL·LICA DE 4m D' ALÇADA LLUIRE I 76mm DE DIÀMETRE, AMB O SENSE PLETINA D' ANCORATGE INCLONENT ELS PERNS D' ANCORATGE O FIXACIONS.	1	1	1	1	1	1	1	7
OZ-002	UT	FONAMENT DE FORMIGÓ PER A BÀCUL 6m O PER COLUMNA 4m, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 Kg/m ³ , MITJANÇANT UN DAU DE 90 cm DE COSTAT I 1 m DE PROFUNDITAT, INCLÓSOS ELS PERNS D' ANCORATGE. INCLOU ALÇAMENT DEL PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIÓ I LA SEUA POSTERIOR REPOSICIÓ. TOTALMENT EXECUTAT.	0	1	1	1	1	1	1	6
			1	2	2	2	2	2	2	13

”

Resposta C

No cal un nou fonament. S'aprofitarà un d'existent d'una columna semafòrica a modificar.

Consulta D

“

No hi ha referència als plecs als Fonaments per instal·lar els Panells indicadors que van amb (SUPPORT MONOPOSTE)

4. Pregunta: Falten el Fonaments per tots el Suports del panells indicadors?

EZ-015	UT	PANEL·L INDICADOR VARIABLE, 112x48 1R6B P15, PER EXTERIOR, ALIMENTACIÓ A 230V AC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7
--------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

”

Contractació del subministrament i instal·lació de càmeres de videovigilància, càmeres de control de trànsit i programari de control del trànsit, així com el seu manteniment, a la ciutat de Mataró.

(Exp.: 2022/00036985)

Resposta D

En el plec es diu 'Està inclòs el subministrament del panell i tots els elements de fixació, així com la connexió a terra i qualsevol tasca auxiliar per a la seva correcta instal·lació' No estan definits els basaments perquè depenen del tipus de panell a instal·lar i tal i com es defineix en el punt 10 dels plecs: "Serà obligació de l'Adjudicatari: Justificació tècnica de l'estabilitat de les columnes proposades d'acord als pesos que han de suportar i a les cimentacions i plaques d'ancoratge proposades"
