



## MEMÒRIA VALORADA DELS TREBALLS DE NETEJA DE LA RIERA D'ARGENTONA I DE LA RIERA DE SANT SIMÓ

Servei d'Espais Públics

Setembre 2022

|                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| CSV (Codi de verificació Segura) | IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y                                                                                                                                                      | Data i hora | 21/11/2022 09:57:27 |
| Normativa                        | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança |             |                     |
| Signat per                       | JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)                                                                                                                       |             |                     |
| URL de verificació               | <a href="https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y">https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y</a>                                 | Pàgina      | 1/37                |





## ÍNDEX

### **DD DADES GENERALS**

- DD 1 Contingut de l'encàrrec
- DD 2 Identificació i agents del projecte
- DD 3 Relació de documents complementaris i tècnics redactors

### **MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA**

- MD 1 Objecte de la Memòria
- MD 2 Antecedents
- MD 3 Descripció del projecte

### **MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA**

- MC 1 Treballs a realitzar

### **ME MEMÒRIA D'EXECUCIÓ**

- ME 1 Termini d'execució de les obres i pla d'obra
- ME 2 Pressupost
- ME 3 Emplaçament de la intervenció

### **CN NORMATIVA APLICABLE**

### **PR PRESSUPOST**

### **PL PLEC DE CONDICIONS GENERALS**

### **EBSS ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT**

Secció de Jardineria  
Servei d'Espais Públics  
Carrer de Comadaran 1, 08304 Mataró  
Tel 93 758 24 44

|                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| CSV (Codi de verificació Segura) | IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y                                                                                                                                                      | Data i hora | 21/11/2022 09:57:27 |
| Normativa                        | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança |             |                     |
| Signat per                       | JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)                                                                                                                       |             |                     |
| URL de verificació               | <a href="https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y">https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y</a>                                 | Pàgina      | 2/37                |



**DD DADES GENERALS****DD 1 Contingut de l'encàrrec**

Arrel d'una subvenció concedida per l'ACA es realitza aquesta memòria valorada per tal de realitzar la neteja de la Riera d'Argentona i de la Riera de Sant Simó/Valldeix de Mataró

La present memòria defineix de forma precisa les característiques generals dels elements i els treballs i consta de la documentació necessària per a la licitació de les obres un cop obtinguda l'aprovació per part de l'Ajuntament de Mataró.

**DD 2 Identificació i agents del projecte**

- *Títol de projecte* Neteja de la Riera d'Argentona i de la Riera de Sant Simó/Valldeix
- *Tipus de projecte* Memòria Valorada
- *Codi* 0000
- *Ús previst* Riera
- *Emplaçament* Riera d'Argentona i Riera de Sant Simó
- *Municipi* 08301. Mataró. Barcelona
- *Objecte de l'encàrrec* Neteja de la Riera d'Argentona i de la Riera de Sant Simó
  
- **Promotor** **Ajuntament de Mataró**  
*N.I.F.* P-0812000H  
*Adreça* La Riera, 48, 08301 Mataró. Barcelona
- **Projectista** Marta Puig Ovejero, tècnica municipal  
Secció de Jardineria  
Servei d'Espais Públics

**DD 3 Relació de documents complementaris i tècnics redactors**

- **Estudi Bàsic de Seguretat i Salut** Marta Puig Ovejero  
Secció de Jardineria  
Servei d'Espais Públics

Mataró, Setembre 2022

Marta Puig Ovejero  
Tècnica municipal

Secció de Jardineria  
Servei d'Espais Públics  
Carrer de Comadaran 1, 08304 Mataró  
Tel 93 758 24 44

|                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                     |                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CSV (Codi de verificació Segura) | IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y                                                                                                                                                      | Data i hora | 21/11/2022 09:57:27 |  |
| Normativa                        | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança |             |                     |                                                                                       |
| Signat per                       | JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)                                                                                                                       |             |                     |                                                                                       |
| URL de verificació               | <a href="https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y">https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y</a>                                 | Pàgina      | 3/37                |                                                                                       |



## MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA

### MD 1 Objecte de la Memòria

L'objecte d'aquesta Memòria Valorada és la definició formal i constructiva dels treballs de neteja de la Riera d'Argentona i de la Riera de Sant Simó/Valldeix

### MD 2 Antecedents

Actualment l'estat de totes dues Rieres presenta vegetació, bàsicament canyes (*Arundo donax*), herbàcies, restes de residus alguns voluminosos.

#### MD 2.1 Requisits normatius

El projecte aconsegueix la normativa que li és d'aplicació exposada al llistat de normativa que es recull a l'apartat CN Normativa Aplicable, inclòs en aquesta memòria.

#### MD 2.2 Requisits derivats de l'encàrrec

La Memòria Valorada dona resposta als requisits derivats de l'encàrrec, tant els propis de la normativa vigent com els que es puguin establir en normatives sectorials.

### MD 3 Descripció del projecte

#### MD 3.1 Descripció general de la proposta en relació a l'entorn i dels espais adscrits

Aquesta Memòria Valorada es realitza per la necessitat de netejar la Riera d'Argentona i la Riera de sant Simó

Secció de Jardineria  
Servei d'Espais Públics  
Carrer de Comadaran 1, 08304 Mataró  
Tel 93 758 24 44

|                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| CSV (Codi de verificació Segura) | IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y                                                                                                                                                      | Data i hora | 21/11/2022 09:57:27 |
| Normativa                        | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança |             |                     |
| Signat per                       | JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)                                                                                                                       |             |                     |
| URL de verificació               | <a href="https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y">https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y</a>                                 | Pàgina      | 4/37                |





### MD 3.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i altres normatives si s'escau

#### a) Dades urbanístiques

- *Planejament vigent*      Text refós del Pla General d'Ordenació Urbana de Mataró (publicat al DOGC el 24/03/1997)  
  
Text refós normes urbanístiques planejament general (publicat al DOGC el 28/06/2005)
- *Qualificació urbanística*      Riera

### MD 3.3 Programa funcional i usos previstos.

La intervenció es realitzarà a la Riera d'Argentona i a la Riera de Sant Simó-Valldeix de Mataró.

Mataró, Setembre de 2022

Marta Puig Ovejero  
Tècnica municipal

Secció de Jardineria  
Servei d'Espais Públics  
Carrer de Comadaran 1, 08304 Mataró  
Tel 93 758 24 44

|                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| CSV (Codi de verificació Segura) | IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y                                                                                                                                                      | Data i hora | 21/11/2022 09:57:27 |
| Normativa                        | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança |             |                     |
| Signat per                       | JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)                                                                                                                       |             |                     |
| URL de verificació               | <a href="https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y">https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y</a>                                 | Pàgina      | 5/37                |



## MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

### MC 1 Treballs a realitzar

Les actuacions a realitzar tenen per objecte mantenir i conservar la llera de els rieres en bones condicions de desguàs mitjançant una adequada gestió de la vegetació de ribera i la neteja dels elements que poden acumular-se a l'espai fluvial per motius naturals o antròpics, alhora que s'afavoreix la reimplantació progressiva de la vegetació autòctona de ribera.

Les tasques a realitzar son les següents:

- Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8kW (65CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball de 1,5 a 2m, per una alçària de brossa de més de 60cm i un pendent inferior al 12% , amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir brossa.
- Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc i biotrituració de restes in situ.
- A la Riera de Sant Simó, caldrà l'execució de rampes d'accés per a la maquinària, amb pala excavadora giratòria amb cadenes de 31 a 40 tones.
- Tractament de les restes vegetals generades en la neteja
- Els residus verds generats en la neteja i desbrossament de les rieres hauran de tractar-se atenent a les següents opcions:
  - Transport de les restes a una planta de trituració de residus vegetals, central d'aprofitament de la biomassa o similar, plantes de compostatge, cremadors controlats, o aplicació d'un tractament alternatiu adequat.
  - Trituració de les restes in situ fins a obtenir fragments menors a 20cm (restes forestals) o 5cm (restes vegetals de petit diàmetre i/o fullaraca) i aplicació d'aquestes restes sobre el terreny formant una estesa uniforme en les terrasses al·luvials, per tal que s'integri en el cicle de descomposició de la matèria orgànica. En cap cas es podran acumular els residus vegetals directament sobre la vegetació de la zona.
  - A més, serà convenient la retirada ràpida de la fusta tallada per a evitar les plagues d'insectes perforadors, així com la presència de combustible pesat en la forest.
- Tractament d'altres residus i voluminosos que hauran de dipositar-se a la deixalleria.

Mataró, Setembre 2022

Marta Puig Ovejero  
Tècnica municipal

|                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| CSV (Codi de verificació Segura) | IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y                                                                                                                                                      | Data i hora | 21/11/2022 09:57:27 |
| Normativa                        | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança |             |                     |
| Signat per                       | JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)                                                                                                                       |             |                     |
| URL de verificació               | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y                                                                                                                | Pàgina      | 6/37                |



**ME MEMÒRIA D'EXECUCIÓ****ME 1 Termini d'execució de les obres i pla d'obra**

Està definida una intervenció a cada Riera amb una durada màxima d'un mes. El termini màxim de finalització dels treballs de la Riera d'Argentona és el 31 de gener del 2023 i les de Sant Simó durant tot l'any 2023.

**ME 2 Pressupost**

| Riera d'Argentona |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                      |                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------|
| Codi ACA          | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                       | unitats (m2) | preu / unitat (€/m2) | Total                                    |
| PC 1,3            | Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8kW (65CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball de 1,5 a 2m, per una alçària de brossa de més de 60cm i un pendent inferior al 12% , amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir brossa | 99.149,40    | 0,0336               | 3.332,75 €                               |
| PC 1,5            | Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc i biotrituració de restes insitu                                                                                                                                                                | 11.016,60    | 0,7395               | 8.146,73 €                               |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                      | Total cost 11.479,48 €                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                      | DG i BI (19%) 2.181,10 €                 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                      | <b>Pressupost IVA exclòs 13.660,60 €</b> |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                      | IVA 21% 2.868,73 €                       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                      | <b>Pressupost IVA inclòs 16.529,32 €</b> |

Secció de Jardineria  
Servei d'Espais Públics  
Carrer de Comadaran 1, 08304 Mataró  
Tel 93 758 24 44

|                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| CSV (Codi de verificació Segura) | IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y                                                                                                                                                      | Data i hora | 21/11/2022 09:57:27 |
| Normativa                        | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança |             |                     |
| Signat per                       | JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)                                                                                                                       |             |                     |
| URL de verificació               | <a href="https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y">https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y</a>                                 | Pàgina      | 7/37                |





| Riera de Sant Simó |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                             |                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| Codi ACA           | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                       | unitats (m2) (ut) | preu / unitat (€/m2) (€/ut) | Total                                    |
| PC 1,3             | Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8kW (65CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball de 1,5 a 2m, per una alçària de brossa de més de 60cm i un pendent inferior al 12% , amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir brossa | 34.892,20         | 0,0336                      | 1.172,85 €                               |
| PC 1,5             | Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc i biotrituració de restes insitu                                                                                                                                                                | 14.953,80         | 0,7395                      | 11.058,27 €                              |
|                    | Execució de rampes d'accés a la llera per a la maquinària amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t                                                                                                                                                               | 24                | 277,7479                    | 6.665,95 €                               |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                             | Total cost 18.897,07 €                   |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                             | DG i BI (19%) 3.590,44 €                 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                             | <b>Pressupost IVA exclòs 22.487,51 €</b> |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                             | IVA 21% 4.722,38 €                       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                             | <b>Pressupost IVA inclòs 27.209,89 €</b> |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>PRESSUPOST TOTAL IVA EXCLÒS</b> | <b>36.148,11€</b> |
| IVA 21 %                           | 7.591,10€         |
| <b>PRESSUPOST IVA INCLÒS</b>       | <b>43.739,21€</b> |

Secció de Jardineria  
Servei d'Espais Públics  
Carrer de Comadaran 1, 08304 Mataró  
Tel 93 758 24 44

|                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| CSV (Codi de verificació Segura) | IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y                                                                                                                                                      | Data i hora | 21/11/2022 09:57:27 |
| Normativa                        | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança |             |                     |
| Signat per                       | JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)                                                                                                                       |             |                     |
| URL de verificació               | <a href="https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y">https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y</a>                                 | Pàgina      | 8/37                |





### ME 3 Emplaçament de la intervenció

#### Riera d'Argentona



Secció de Jardineria  
Servei d'Espais Públics  
Carrer de Comadaran 1, 08304 Mataró  
Tel 93 758 24 44

|                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| CSV (Codi de verificació Segura) | IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y                                                                                                                                                      | Data i hora | 21/11/2022 09:57:27 |
| Normativa                        | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança |             |                     |
| Signat per                       | JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)                                                                                                                       |             |                     |
| URL de verificació               | <a href="https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y">https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y</a>                                 | Pàgina      | 9/37                |





## Riera de Sant Simó



Mataró, Setembre de 2022

Marta Puig Ovejero  
Tècnica Municipal

Secció de Jardineria  
Servei d'Espais Públics  
Carrer de Comadaran 1, 08304 Mataró  
Tel 93 758 24 44

|                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| CSV (Codi de verificació Segura) | IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y                                                                                                                                                      | Data i hora | 21/11/2022 09:57:27 |
| Normativa                        | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança |             |                     |
| Signat per                       | JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)                                                                                                                       |             |                     |
| URL de verificació               | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y                                                                                                                | Pàgina      | 10/37               |



## CN NORMATIVA APLICABLE

Les actuacions vindran regulades per la normativa següent:

- Text refós de la Llei d'Aigües (TRLA), aprovat per Reial decret legislatiu 1/2001, i el Reial Decret 638/2016, de 9 de desembre, pel que es modifica el Reglament de Domini Públic Hidràulic aprovat pel Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril.
- Determinacions normatives del Pla de gestió de districte de conca fluvial de Catalunya (PGDCFC).
- Decret 64/1995, de 7 de març, de prevenció d'incendis forestals.
- Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.
- Reial Decret 1076/2021. De 7 de desembre, sobre disposicions mínimes de seguretat i Salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció personal.
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
- Reial Decret 39/1997. De 17 de gener, pel que s'aprova el Reglament de serveis de prevenció.

## PR PRESSUPOST

| Riera d'Argentona |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                      |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codi ACA          | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                       | unitats (m2) | preu / unitat (€/m2) | Total                                                                                                                                                                                 |
| PC 1,3            | Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8kW (65CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball de 1,5 a 2m, per una alçària de brossa de més de 60cm i un pendent inferior al 12% , amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir brossa | 99.149,40    | 0,0336               | 3.332,75 €                                                                                                                                                                            |
| PC 1,5            | Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc i biotrituració de restes insitu                                                                                                                                                                | 11.016,60    | 0,7395               | 8.146,73 €                                                                                                                                                                            |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                      | <b>Total cost 11.479,48 €</b><br><b>DG i BI (19%) 2.181,10 €</b><br><b>Pressupost IVA exclòs 13.660,60 €</b><br><b>IVA 21% 2.868,73 €</b><br><b>Pressupost IVA inclòs 16.529,32 €</b> |

Secció de Jardineria  
Servei d'Espais Públics  
Carrer de Comadaran 1, 08304 Mataró  
Tel 93 758 24 44

|                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| CSV (Codi de verificació Segura) | IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y                                                                                                                                                      | Data i hora | 21/11/2022 09:57:27 |
| Normativa                        | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança |             |                     |
| Signat per                       | JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)                                                                                                                       |             |                     |
| URL de verificació               | <a href="https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y">https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y</a>                                 | Pàgina      | 11/37               |





| Riera de Sant Simó |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                             |                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| Codi ACA           | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                       | unitats (m2) (ut) | preu / unitat (€/m2) (€/ut) | Total                                    |
| PC 1,3             | Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8kW (65CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball de 1,5 a 2m, per una alçària de brossa de més de 60cm i un pendent inferior al 12% , amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir brossa | 34.892,20         | 0,0336                      | 1.172,85 €                               |
| PC 1,5             | Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc i biotrituració de restes insitu                                                                                                                                                                | 14.953,80         | 0,7395                      | 11.058,27 €                              |
|                    | Execució de rampes d'accés a la llera per a la maquinària amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t                                                                                                                                                               | 24                | 277,7479                    | 6.665,95 €                               |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                             | Total cost 18.897,07 €                   |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                             | DG i BI (19%) 3.590,44 €                 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                             | <b>Pressupost IVA exclòs 22.487,51 €</b> |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                             | IVA 21% 4.722,38 €                       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                             | <b>Pressupost IVA inclòs 27.209,89 €</b> |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>PRESSUPOST TOTAL IVA EXCLÒS</b> | <b>36.148,11€</b> |
| IVA 21 %                           | 7.591,10€         |
| <b>PRESSUPOST IVA INCLÒS</b>       | <b>43.739,21€</b> |

Secció de Jardineria  
Servei d'Espais Públics  
Carrer de Comadaran 1, 08304 Mataró  
Tel 93 758 24 44

|                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| CSV (Codi de verificació Segura) | IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y                                                                                                                                                      | Data i hora | 21/11/2022 09:57:27 |
| Normativa                        | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança |             |                     |
| Signat per                       | JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)                                                                                                                       |             |                     |
| URL de verificació               | <a href="https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y">https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y</a>                                 | Pàgina      | 12/37               |



**PL PLEC DE CONDICIONS GENERALS****1. DEFINICIÓ I NORMES D'APLICACIÓ GENERAL****Definició**

Aquest projecte té per objecte la realització, fins a l'execució total, de totes les obres que es detallen en els documents que l'integren i que es representen en els plànols adjunts, la construcció de les quals s'ha d'ajustar a les prescripcions contingudes en aquest plec particular i a les instruccions del tècnic director de les obres, a qui correspon la interpretació autoritzada d'aquells i que resoldrà les dificultats de detall que es puguin presentar.

Els documents del projecte són els següents:

- Document 1 : **MEMÒRIA**
- Document 2 : **PRESSUPOST**
- Document 3 : **PLEC DE CONDICIONS**
- Document 4: **EMPLAÇAMENT INTERVENCIÓ**

S'entén per documents contractuals els que resten incorporats al contracte i que són de compliment obligat, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són:

- Plec de Condicions amb els dos capítols (Prescripcions Tècniques Generals i Prescripcions Tècniques Particulars)
- Pressupost total

La resta de documents o dades del projecte són informatius, i els constitueixen la Memòria, amb tots els Annexos, els Mesuraments i els Pressupostos Parcial.

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l'Administració, sense que això signifiqui que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes dades s'han de considerar, tan sols, com a complement d'informació que el contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals definits a l'apartat anterior constitueixen la base del contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte basant-se en les dades que contenen els documents informatius (com, per exemple, preus de bases de personal, maquinària i materials, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials de l'explanació, justificació de preus, etc.), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual.

Secció de Jardineria  
Servei d'Espais Públics  
Carrer de Comadaran 1, 08304 Mataró  
Tel 93 758 24 44

|                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| CSV (Codi de verificació Segura) | IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y                                                                                                                                                      | Data i hora | 21/11/2022 09:57:27 |
| Normativa                        | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança |             |                     |
| Signat per                       | JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)                                                                                                                       |             |                     |
| URL de verificació               | <a href="https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y">https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y</a>                                 | Pàgina      | 13/37               |





El contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se del fet de no obtenir prou informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte.

Si hi havia contradicció entre els plànols i les prescripcions tècniques particulars, en cas d'incloure's aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, prevaldria el que prescriuen les prescripcions tècniques particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les prescripcions tècniques generals.

El que s'ha esmentat al plec de condicions i omès als plànols, o viceversa, ha de ser executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri del director, quedin prou definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu al contracte.

## **2. DISPOSICIONS GENERALS**

### **Funcions del director de l'obra**

Les funcions del director, pel que fa a la direcció, el control i la vigilància de les obres, són les següents:

- Exigir al contractista, directament o per mitjà del personal a les seves ordres, el compliment de les condicions contractuals.
- Garantir l'execució de les obres amb estricta subjecció al Projecte aprovat o a les modificacions degudament autoritzades i el compliment del programa de treball.
- Definir i precisar aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixen a la seva decisió.
- Autoritzar l'inici dels treballs i comprovar el replanteig general i els de detall.
- Resoldre totes les qüestions tècniques que s'escaiguin pel que fa a interpretació de plànols, condicions de materials i d'execució d'unitats d'obra, sempre que no es modifiquin les condicions del contracte.
- Atendre les interpel·lacions que qualsevol ciutadà pugui realitzar a l'execució de l'obra per remetre-les a l'autoritat competent segons el tema plantejat.
- Estudiar les incidències o els problemes plantejats en les obres que impedeixin el compliment normal del contracte o n'aconsellin la modificació, i tramitar, si escau, les propostes corresponents.

Secció de Jardineria  
Servei d'Espais Públics  
Carrer de Comadaran 1, 08304 Mataró  
Tel 93 758 24 44

|                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                     |  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--|
| CSV (Codi de verificació Segura) | IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y                                                                                                                                                      | Data i hora | 21/11/2022 09:57:27 |  |
| Normativa                        | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança |             |                     |  |
| Signat per                       | JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)                                                                                                                       |             |                     |  |
| URL de verificació               | <a href="https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y">https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y</a>                                 | Pàgina      | 14/37               |  |



- Proposar les actuacions adients per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els permisos i les autoritzacions necessaris per a l'execució de les obres i l'ocupació dels béns afectats per aquestes, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i les servituds relacionats amb les obres.
- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d'urgència o gravetat, la direcció immediata de determinades operacions o treballs en curs; per la qual cosa el contractista haurà de posar a la seva disposició el personal, el material i els mitjans de tot tipus de l'obra.
- Definir, determinar i supervisar els assajos, les proves i les anàlisis i altres operacions del Control de Qualitat, com també la interpretació i valoració dels resultats.
- Acreditar al contractista les obres realitzades, d'acord amb el que disposen els documents del contracte.
- Participar en les recepcions i redactar la liquidació, d'acord amb les normes legals establertes.

El contractista restarà obligat en tot moment a prestar la seva col·laboració al director per al desenvolupament normal de les funcions que li són encomanades.

#### Personal del contractista

La Direcció de l'obra vetllarà especialment perquè les funcions de delegat del contractista i la resta del seu personal facultatiu recaiguin sobre persones que tinguin la titulació requerida.

La Direcció podrà suspendre els treballs, sense que això signifiqui cap alteració dels termes i terminis del contracte, quan aquells no es duguin a terme sota la direcció del personal facultatiu designat per fer-ho.

El Director Facultatiu podrà exigir al contractista la designació de nou personal facultatiu quan així resulti de les necessitats dels treballs. En els casos d'incompliment de les ordres rebudes o de negativa a subscriure, amb conformitat o observacions, els documents que reflecteixin el desenvolupament de les obres -com els comunicats de situació, les dades d'amidaments d'elements a ocultar, els resultats d'assajos, les ordres de la Direcció i d'altres definits per les disposicions del contracte o convenients perquè es desenvolupi millor- es presumirà que hi ha aquell requisit.

Les empreses instal·ladores subcontractades hauran de disposar de les homologacions pertinents. En el cas específic de les empreses instal·ladores de sistemes d'alarma, aquestes hauran d'estar expressament autoritzades per la Direcció General de Seguretat.

|                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| CSV (Codi de verificació Segura) | IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y                                                                                                                                                      | Data i hora | 21/11/2022 09:57:27 |
| Normativa                        | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança |             |                     |
| Signat per                       | JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)                                                                                                                       |             |                     |
| URL de verificació               | <a href="https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y">https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y</a>                                 | Pàgina      | 15/37               |



### Ordres al contractista

La Direcció Facultativa serà l'únic interlocutor ordinari entre la propietat i l'adjudicatari. Les ordres emanades de la superioritat jeràrquica del director, llevat de casos de reconeguda urgència, es comunicaran sempre al contractista per mitjà de la Direcció d'obra. I en els casos excepcionals esmentats, l'autoritat promotora de l'ordre la comunicarà a la Direcció amb la mateixa urgència.

El contractista no pot en cap moment atendre, sense autorització expressa del director facultatiu, cap sol·licitud de modificació de les obres de procedència aliena. Les observacions, peticions i reclamacions que puguin fer-li arribar altres persones que es considerin afectades per les obres les remetrà amb la diligència requerida a la Direcció de l'obra perquè disposi el que calgui en cada cas.

En aquelles obres en què la propietat nomeni un inspector d'obra, la missió d'aquest serà exclusivament la de permanent vigilància i informació a la Direcció d'obra sota les ordres d'aquesta, sense que pugui tenir -per si mateix o per delegació- cap altra prerrogativa. Excepcionalment podrà aturar l'execució de determinada unitat d'obra que no s'estigui fent d'acord amb les indicacions emanades de la Direcció, el temps suficient per informar-la immediatament de l'adopció d'aquesta mesura per tal que disposi el que calgui.

### 3. INICI DE LES OBRES

#### Inspecció de les obres

El contractista o el seu delegat ha d'acompanyar la Direcció durant les visites d'inspecció de les obres.

#### Programa de treballs

El contractista ha de presentar, com a màxim en el termini d'una setmana a comptar de la data de l'acta de comprovació del replanteig, el programa de treballs ajustat al termini d'execució contractat, en el qual ha de constar:

- Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el Projecte, amb expressió del volum de cadascuna.
- Determinació dels mitjans necessaris com ara personal, instal·lacions, equip i materials, amb expressió dels seus rendiments mitjans.
- Estimació, en dies, dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions preparatòries, equip i instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o classes d'obra.

|                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                     |                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CSV (Codi de verificació Segura) | IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y                                                                                                                                                      | Data i hora | 21/11/2022 09:57:27 |  |
| Normativa                        | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança |             |                     |                                                                                       |
| Signat per                       | JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)                                                                                                                       |             |                     |                                                                                       |
| URL de verificació               | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y                                                                                                                | Pàgina      | 16/37               |                                                                                       |



d) Valoració setmanal i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres o operacions preparatòries, equip i instal·lacions i parts o classes d'obra a preus unitaris.

e) Gràfics de les diverses activitats o treballs.

El programa de treballs ha de tenir en compte els períodes que la Direcció d'obra necessita per als replanteigs de detall i els preceptius assajos d'acceptació.

El programa de treballs, un cop aprovat per la Direcció Facultativa, té caràcter contractual i és exigible com a tal.

#### **Ordre d'inici de les obres**

La subscripció de l'Acta de Comprovació del Replanteig dóna inici -llevat que l'Acta expressi una altra cosa- al període d'execució de l'obra, que es comença a comptar, a l'efecte del termini, des l'endemà a la data d'aquella.

Si, encara que el contractista hagués formulat observacions que poguessin afectar l'execució del Projecte, el director decidís iniciar-lo, el contractista estaria obligat a iniciar-les, sense perjudici del seu dret a exigir, si s'escaigués, la responsabilitat que a l'Administració incumbeix com a conseqüència immediata i directa de les ordres que emet.

L'inici de qualsevol unitat d'obra ha de ser autoritzat per la Direcció Facultativa, després de comprovar els replanteigs parcials i de detall i dels resultats dels assajos i les anàlisis previs i/o d'acceptació que resultin necessaris.

#### **4. DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES**

##### **Replanteig de detall de les obres**

L'adjudicatari, a partir de les dades contingudes en el Projecte i de les instruccions de la Direcció Facultativa, ha de confeccionar els plànols geomètrics de replanteig general i de detall.

El director aprovarà els replanteigs general i de detall necessaris per a l'execució de les obres i subministrarà al contractista tota la informació de què disposi per tal que es puguin dur a terme.

El contractista haurà de proveir, a càrrec seu, tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per efectuar els replanteigs i determinar i fixar els punts de control o de referència que calguin.

##### **Equips de maquinària**

Qualsevol modificació de l'equip adscrit o aportat a l'obra exigible per contracte o compromesa per la Licitació requerirà la aprovació prèvia de la Direcció Facultativa.

|                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| CSV (Codi de verificació Segura) | IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTTHZXO4Y                                                                                                                                                     | Data i hora | 21/11/2022 09:57:27 |
| Normativa                        | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança |             |                     |
| Signat per                       | JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)                                                                                                                       |             |                     |
| URL de verificació               | <a href="https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTTHZXO4Y">https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTTHZXO4Y</a>                               | Pàgina      | 17/37               |





## Assajos

El contractista està obligat a facilitar en tot moment les tasques del laboratori designat per la Direcció Facultativa per a la realització de les proves, els assajos o les anàlisis del Control de Qualitat, com també a disposar de tot el que calgui per a tal efecte, facilitant el personal, els materials i els aparells que es requereixin sense cap abonament.

En el cas que els resultats dels assajos de control resultessin desfavorables o insuficients, el director de l'obra podria exigir la realització dels assaigs complementaris que estimi pertinents. El contractista assumirà totes les despeses que s'originin per aquest motiu i no es computaran els efectes del percentatge màxim del cost del Control de Qualitat a càrrec d'aquell.

## Materials

No s'aportarà ni s'utilitzarà cap material a obra si prèviament no ha estat acceptat per la Direcció Facultativa.

En conseqüència el contractista notificarà a la Direcció, amb prou antelació, la procedència i les disponibilitats del que es proposi utilitzar per tal que aquella pugui ordenar l'execució de les proves i assaigs necessaris per acreditar-ne la idoneïtat. D'acord amb això, es considerarà defectuosa l'obra o la part d'obra que hagi estat realitzada amb materials no assajats i aprovats per la Direcció Facultativa.

L'acceptació de les procedències proposades serà condició prèvia imprescindible per a la realització d'aplec a l'obra, sense perjudici que la Direcció pugui verificar en tot moment que l'esmentada idoneïtat es manté en aplecs successius o rebutjar més endavant si s'aprecià en el material qualsevol defecte de qualitat o uniformitat.

Els préstecs, tant de titularitat pública com privada, situats parcialment o totalment en el mateix terme municipal requeriran l'aprovació prèvia formal, específica per a la realització d'aquesta obra, de l'Ajuntament. Sense perjudici de la subjecció a llicència i a qualsevol altra autorització que s'escaigui. A tal efecte el contractista aportarà tot el que calgui per definir la intervenció, l'abast de l'impacte, la durada i les mesures correctores que proposi.

Els materials necessaris per a l'obra, estiguin o no inclosos en aquest Plec, hauran de ser de qualitat adequada a la utilització a què se'ls destina; per la qual cosa s'ha de presentar mostres, informes i certificats dels fabricants corresponents i, en qualsevol cas, la Direcció Facultativa pot ordenar la realització d'assajos i proves que estimi convenients.

Els materials s'han de disposar i emmagatzemar de forma convenient tant pel que fa a la necessària conservació característiques, aptitud, forma... com perquè siguin fàcilment inspeccionables. També cal prendre especial cura en la seguretat dels aplecs, tant per als béns com per a les persones, pròpies a l'obra o alienes.

|                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| CSV (Codi de verificació Segura) | IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y                                                                                                                                                      | Data i hora | 21/11/2022 09:57:27 |
| Normativa                        | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança |             |                     |
| Signat per                       | JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)                                                                                                                       |             |                     |
| URL de verificació               | <a href="https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y">https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y</a>                                 | Pàgina      | 18/37               |



Tot el material que no reuneixi les condicions requerides o hagi estat rebutjat o sigui inutilitzable per qualsevol altre concepte serà retirat de l'obra immediatament.

### Aplecs

L'emplaçament del aplec en terrenys de la mateixa obra o en altres del mateix terme municipal, tant de titularitat pública com privada, requerirà l'aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. El contractista delimitarà de manera ben ostensible la totalitat del perímetre utilitzat i serà responsable de la neteja i el condicionament de l'espai propi, com també de l'entorn i la zona d'influència. L'omissió d'aquest requisit serà motiu de sanció, clausura de la utilització i detriment de la primera certificació que es produeixi dels imports necessaris per afrontar les despeses de restitució de les condicions al lloc en qüestió.

Les superfícies s'hauran de condicionar, un cop utilitzades, i caldrà restituir-les tal com estaven en principi.

Qualsevol despesa o indemnització que se'n derivi anirà a càrrec del contractista.

### Treballs nocturns o festius

Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats pel director i es podran fer només les unitats d'obra que ell indiqui. El contractista haurà d'instal·lar els equips d'il·luminació del tipus i la intensitat que la Direcció ordeni, i mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs.

Serà objecte d'autorització expressa la utilització de qualsevol mitjà que pugui implicar contaminació acústica o qualsevol altra molèstia al veïnat.

Els treballs en jornada festiva, tant general com local, també requeriran l'aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. Els dissabtes tindran la consideració de festius en la totalitat de la jornada.

### Construccions i conservacions de desviaments

El contractista construirà, habilitarà i mantindrà al seu càrrec els camins o les vies de comunicació de qualsevol mena que calgui per al transport de personal, materials, maquinària i la seva maniobra.

També farà els itineraris i desviaments degudament senyalitzats que calgui per als vianants o el trànsit de qualsevol mena que resultin afectats per les obres i demolirà i retirarà els que hagin estat construïts en aquell moment i ja no siguin necessaris.

Llevat que siguin explícitament previstos en el pressupost en partides independents, aquests treballs es consideren inclosos en els preus de les unitats d'obra respectives.

|                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| CSV (Codi de verificació Segura) | IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y                                                                                                                                                      | Data i hora | 21/11/2022 09:57:27 |
| Normativa                        | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança |             |                     |
| Signat per                       | JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)                                                                                                                       |             |                     |
| URL de verificació               | <a href="https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y">https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y</a>                                 | Pàgina      | 19/37               |



### Senyalització de les obres i instal·lacions.

L'adjudicatari restarà obligat a disposar i col·locar en nombre, dimensions, tipologia i qualitat suficients els senyals de trànsit i protecció -informatius i preceptius- necessaris per evitar qualsevol accident, com també tots aquells addicionals que el tècnic director estimi necessaris. El responsable dels accidents que es puguin produir per incompliment d'aquestes prescripcions serà l'adjudicatari.

En qualsevol cas, cal complir els requisits mínims següents:

- S'encarregarà completament qualsevol obstacle ocasionat a la via pública, tant a voreres com a calçades, o a qualsevol altre àmbit públic viari, ja estigui integrat per personal que treballa, aplecs de material, runa, maquinària, mitjans de transport, rases, pous o qualsevol altre element afecte directament o indirectament als treballs en execució.
- Mai no es pot prescindir de la senyalització genèrica de obres en execució segons els senyals reglamentaris específics.
- Cal tancar totalment amb tanques subjectes entre elles els àmbits on hi hagi pous, rases o altres elements que puguin comportar un perill físic. El conjunt del tancament i les subjeccions han de presentar prou solidesa. Aquests tipus d'elements cal que es cobreixin al final de la jornada i sempre que no s'hi treballi directament.
- A la nit no hi pot faltar la definició íntegra de qualsevol obstacle amb prou senyalització lluminosa.

Totes les tanques han de contenir, en lloc visible, un rètol que indiqui el nom de l'empresa i el seu número de telèfon. Es prohibeix la col·locació d'altres anuncis a les tanques, rètols o senyals de tot tipus que ha d'instal·lar l'adjudicatari amb motiu de les obres.

Quan la senyalització s'apliqui sobre obres, àmbits o instal·lacions dependents d'altres organismes, el contractista restarà, a més, obligat a allò que sobre el particular estableixin les normes d'aquells organismes interessats.

Restaran de càrrec de l'adjudicatari les despeses que per material de senyalització i precaució originin el compliment de tot allò que disposa aquest article.

### Precaucions especials durant l'execució de les obres

La cura per ocasionar el mínim de perturbacions als usuaris de la via pública i als veïns de les zones properes serà objecte d'especial atenció del contractista pel fet de tractar-se d'una condició inherent a la realització d'obres dintre del domini urbà.

|                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                     |                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CSV (Codi de verificació Segura) | IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y                                                                                                                                                      | Data i hora | 21/11/2022 09:57:27 |  |
| Normativa                        | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança |             |                     |                                                                                       |
| Signat per                       | JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)                                                                                                                       |             |                     |                                                                                       |
| URL de verificació               | <a href="https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y">https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y</a>                                 | Pàgina      | 20/37               |                                                                                       |

La Direcció Facultativa ha de vetllar de manera especial aquesta qüestió i pot ordenar la modificació de plans o sistemes d'execució de les unitats d'obra que ho requereixin i proposar les sancions que siguin aplicables per incompliment d'aquesta especificació.

## **5. RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA**

### **Danys i perjudicis**

El contractista té l'obligació de prendre les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona marxa de les feines.

En qualsevol cas, el contractista és l'únic i exclusiu responsable, durant l'execució de les obres, de tots els accidents danys o perjudicis, directes o indirectes, que pugui patir o ocasionar ell o el seu personal, a ell o a qualsevol altra persona, servei o entitat, i assumirà, en conseqüència, totes les responsabilitats que comportin.

Quan aquests perjudicis s'hagin ocasionat com a conseqüència immediata i directa d'una ordre explícita de l'Administració, aquesta serà responsable dintre dels límits assenyalats en la Llei de Règim Jurídic de l'Administració de l'Estat. Aquesta també serà responsable dels danys que es causin a tercers com a conseqüència de vicis de projecte. En aquests casos l'Administració pot exigir al contractista, per raons d'urgència, la reparació del dany causat, i aquest tindrà dret que se li abonin les despeses que es derivin de tal reparació.

### **Evitació de contaminacions**

El contractista té l'obligació de complir les ordres de la Direcció per tal d'evitar la contaminació ambiental, sanitària i sònica, de l'aire, dels cursos d'aigua i, en general, de qualsevol mena de bé públic o privat.

És obligació del contractista el manteniment permanent de l'obra i els seus entorns i de les adequades condicions de neteja. Ha de retirar immediatament runes, materials no utilitzables, instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, limitar el temps de presència d'aplec en obra a l'imprescindible, prendre cura de l'aspecte i, en general, adoptar les mesures i executar els treballs necessaris perquè les obres presentin, en temps sec i en temps de pluja, un aspecte compatible amb l'ordre, la higiene i el decòrum exigible a qualsevol activitat urbana, i més si es desenvolupa en un espai públic i ostensible.

El contractista, com a conseqüència de la seva obligació de mantenir la policia de l'obra, és també responsable de la runa o deixalles que agents aliens a l'obra puguin abocar dins els dominis d'aquesta o de la seva àrea d'influència. S'ha d'encarregar de denunciar-los i de retirar les deixalles amb la diligència necessària per evitar la degradació generalitzada de l'indret. Només resultarà exonerat d'aquesta obligació quan, en un àmbit perfectament definit i allunyat de la zona d'obres, aquestes s'hagin donat per acabades i la Direcció d'Obra hagi donat el vistiplau a la forma com s'ha deixat l'indret. El director de l'obra, acompanyat del contractista, ha de fer

|                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| CSV (Codi de verificació Segura) | IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y                                                                                                                                                      | Data i hora | 21/11/2022 09:57:27 |
| Normativa                        | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança |             |                     |
| Signat per                       | JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)                                                                                                                       |             |                     |
| URL de verificació               | <a href="https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y">https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y</a>                                 | Pàgina      | 21/37               |



aleshores una inspecció -a la qual podrà convocar la Policia municipal o una altra autoritat responsable de la neteja ciutadana- i, si ho troba conforme, ha de lliurar a aquesta la responsabilitat de la vigilància i el manteniment a partir d'aquest moment.

#### Serveis afectats

Els plànols i altra documentació que el projecte incorpora relatius a l'existència i situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i, en general, d'instal·lacions i estructures d'obra soterrades, tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l'adhesivitat ni l'exactitud i, per tant, no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. L'adjudicatari està obligat a la seva pròpia investigació, per la qual cosa sol·licitarà als titulars d'obres i serveis plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades per mitjà dels treballs d'excavació manual necessaris. Les despeses ocasionades o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d'abonament independent.

#### 6 AMIDAMENT I ABONAMENT

##### Amidament de les obres

El contractista facilitarà tots els auxilis necessaris, inclosos la topografia i l'elaboració de plànols, per tal de documentar els amidaments.

En finalitzar les obres lliurarà a la Direcció Facultativa un conjunt complet de plànols i disquets *as built* integrat per vegetals i dues còpies, que defineixin la situació i les dimensions reals de tots els elements i les instal·lacions construïts.

##### Abonament de les obres

###### A) Certificacions:

Mensualment, el Contractista aportarà a la Direcció Facultativa el Llibre dels Amidaments, on es detallarà l'amidament realment executat de cada unitat d'obra. Un cop s'hagin verificat les dades, la Direcció Facultativa prepararà la Certificació mensual que justificarà davant de la Propietat l'import econòmic de les obres realitzades fins aquell moment. A partir de la signatura de la Certificació per part de la Direcció Facultativa i de la Propietat, el Contractista podrà aportar la factura per a l'abonament de les feines realitzades.

###### B) Preus unitaris:

El preu unitari que apareix al Quadre de Preus serà el que s'aplicarà als amidaments per a obtenir l'import d'execució material de cada unitat d'obra. Els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus inclouen sempre el subministrament del material (amb els drets de patent, cànon d'extracció, etc.), el transport, la manipulació i la utilització de tots els materials utilitzats per a l'execució de la corresponent unitat d'obra, les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars i instal·lacions necessàries per a acabar la unitat corresponent, així com les despeses indirectes. La justificació del preu unitari amb la descripció i descomposició de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la

|                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| CSV (Codi de verificació Segura) | IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y                                                                                                                                                      | Data i hora | 21/11/2022 09:57:27 |
| Normativa                        | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança |             |                     |
| Signat per                       | JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)                                                                                                                       |             |                     |
| URL de verificació               | <a href="https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y">https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y</a>                                 | Pàgina      | 22/37               |



millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions i materials no relacionats, però necessaris per a executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i es consideren inclosos en el preu unitari corresponent.

**C) Partides alçades:**

Les partides que figuren com de "pagament íntegre" a les Prescripcions Tècniques Particulars, als Quadres de Preus, o als Pressupostos Parcial o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista un cop realitzats els treballs als quals corresponen.

Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus o, en el seu defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus.

**Altres despeses a càrrec del contractista**

A part de les específicament esmentades en altres articles d'aquest Plec de Condicions, són a càrrec del contractista, sempre que el contracte no especifiqui explícitament el contrari, les despeses següents:

- Les despeses que originin els replanteigs generals i particulars de detall, com també les comprovacions respectives.
- Les de construcció, moviment i retirada de tota mena de construccions auxiliars.
- Les de lloguer o compra de terrenys i immobles per a oficina, taller o dipòsits de maquinària i materials.
- De protecció d'aplec i de la mateixa obra contra tot deteriorament, dany o incendi, tot complint les disposicions vigents en matèria d'emmagatzemament d'explosius i carburants.
- Les de neteja i evacuació de deixalles i escombraries.
- Les d'instal·lació, lloguer, muntatge i desmuntatge de grues, elevadors i altres instal·lacions auxiliars de les obres.
- Les de construcció, conservació i demolició i retirada de rampes, desviaments, accessos, camins i altres vies auxiliars.
- Les de construcció i conservació de desguassos.
- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació dels mitjans necessaris per a la senyalització adequada o la protecció de les obres que no estiguin explícitament inclosos en el Pla de Seguretat i Higiene.

|                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                     |                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CSV (Codi de verificació Segura) | IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y                                                                                                                                                      | Data i hora | 21/11/2022 09:57:27 |  |
| Normativa                        | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança |             |                     |                                                                                       |
| Signat per                       | JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)                                                                                                                       |             |                     |                                                                                       |
| URL de verificació               | <a href="https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y">https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y</a>                                 | Pàgina      | 23/37               |                                                                                       |



- Les de subministrament, col·locació i retirada dels cartells indicatius d'obra.
- Les de retirada d'instal·lacions, eines, materials i, en general, neteja de l'obra i els seus voltants.
- Les de restitució, reposició o correcció de les zones de préstecs o aplecs.
- Les de muntatge, contractació, conservació i retirada de les instal·lacions per al subministrament d'aigua, energia elèctrica o altres necessàries per a les obres, com també del seu consum.
- Les de demolició i retirada de les instal·lacions provisionals.
- Les de correcció de les deficiències observades i retirada dels materials inservibles.
- Les de construcció d'obres de fàbrica necessàries per a l'evacuació d'aigües residuals o d'escorrentia durant l'execució de les obres, i també el posterior sanejament de les zones afectades.
- Les del personal necessari per portar a terme la vigilància de les obres.
- Les despeses ocasionades per danys a tercers.
- Les de confecció de plànols de replanteig d'obra, de detall i *as built*, com també dels treballs topogràfics.
- Les de compra i instal·lació dels cartells d'obra de les diferents administracions que intervinguin a l'obra, així com els propis d'informació, senyalització i protecció.

L'adjudicatari s'ha de fer càrrec de les despeses per a l'obtenció de llicències, permisos, autoritzacions, visats... necessaris per a la legalització de les obres i instal·lacions i la posada en funcionament i de confecció dels documents que calgui presentar per a l'obtenció d'aquells.

També s'ha de fer càrrec de les despeses del control de qualitat fins a l'**1,5 %** del pressupost d'execució per contracte del projecte i totes les necessàries per complir la normativa sobre seguretat i higiene en el treball que no siguin explícitament previstes pel Pla de Seguretat i Salut (inclosa l'elaboració), són, així mateix, a càrrec del contractista.

EL TÈCNIC MUNICIPAL

EL CONTRACTISTA

Secció de Jardineria  
Servei d'Espais Públics  
Carrer de Comadaran 1, 08304 Mataró  
Tel 93 758 24 44

|                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| CSV (Codi de verificació Segura) | IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y                                                                                                                                                      | Data i hora | 21/11/2022 09:57:27 |
| Normativa                        | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança |             |                     |
| Signat per                       | JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)                                                                                                                       |             |                     |
| URL de verificació               | <a href="https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y">https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y</a>                                 | Pàgina      | 24/37               |





## EBSS ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

### Dades de l'obra

#### Tipus d'obra:

Memòria Valorada per als treballs de neteja de la Riera d'Argentona i de la Riera de Sant Simó de Mataró

#### Emplaçament:

Riera d'Argentona i Riera de Sant Simó, Mataró. Barcelona

#### Superfície útil:

110.166 m2 Riera d'Argentona  
49.846 m2 Riera de Sant Simó

#### Promotor:

AJUNTAMENT DE MATARÓ

#### Enginyer/s i Tècnic/s autor/s de la Memòria Valorada:

Anna Guitart Jiménez  
Marta Puig Ovejero

#### Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:

Anna Guitart Jiménez

Secció de Jardineria  
Servei d'Espais Públics  
Carrer de Comadaran 1, 08304 Mataró  
Tel 93 758 24 44

|                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                     |                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CSV (Codi de verificació Segura) | IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y                                                                                                                                                      | Data i hora | 21/11/2022 09:57:27 |  |
| Normativa                        | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança |             |                     |                                                                                       |
| Signat per                       | JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)                                                                                                                       |             |                     |                                                                                       |
| URL de verificació               | <a href="https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y">https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y</a>                                 | Pàgina      | 25/37               |                                                                                       |

## **1 INTRODUCCIÓ.**

### **Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció**

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència.

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

## **2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA**

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves

|                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| CSV (Codi de verificació Segura) | IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y                                                                                                                                                      | Data i hora | 21/11/2022 09:57:27 |
| Normativa                        | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança |             |                     |
| Signat per                       | JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)                                                                                                                       |             |                     |
| URL de verificació               | <a href="https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y">https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y</a>                                 | Pàgina      | 26/37               |





condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors
- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
- La recollida dels materials perillosos utilitzats
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball
- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra

Els **principis d'acció preventiva** establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals:

- Evitar riscos
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar
- Combatre els riscos a l'origen
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
- Donar les degudes instruccions als treballadors

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pugués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures

|                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                     |                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CSV (Codi de verificació Segura) | IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y                                                                                                                                                      | Data i hora | 21/11/2022 09:57:27 |  |
| Normativa                        | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança |             |                     |                                                                                       |
| Signat per                       | JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)                                                                                                                       |             |                     |                                                                                       |
| URL de verificació               | <a href="https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y">https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y</a>                                 | Pàgina      | 27/37               |                                                                                       |



Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

### 3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-ne d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).

#### 3.01. Mitjans i maquinària

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
- Riscos derivats del funcionament de grues
- Caiguda de la càrrega transportada
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques

#### 3.02. Treballs previs

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes

Secció de Jardineria  
Servei d'Espais Públics  
Carrer de Comadaran 1, 08304 Mataró  
Tel 93 758 24 44

|                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| CSV (Codi de verificació Segura) | IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZX04Y                                                                                                                                                      | Data i hora | 21/11/2022 09:57:27 |
| Normativa                        | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança |             |                     |
| Signat per                       | JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)                                                                                                                       |             |                     |
| URL de verificació               | <a href="https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZX04Y">https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZX04Y</a>                                 | Pàgina      | 28/37               |





- Bolcada de piles de materials
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

### 3.03. Enderrocs

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Fallida de l'estructura
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Acumulació i baixada de runes

### 3.04. Moviments de terres i excavacions

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar

### 3.05. Fonaments

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

Secció de Jardineria  
Servei d'Espais Públics  
Carrer de Comadaran 1, 08304 Mataró  
Tel 93 758 24 44

|                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                     |                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CSV (Codi de verificació Segura) | IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y                                                                                                                                                      | Data i hora | 21/11/2022 09:57:27 |  |
| Normativa                        | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança |             |                     |                                                                                       |
| Signat per                       | JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)                                                                                                                       |             |                     |                                                                                       |
| URL de verificació               | <a href="https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y">https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y</a>                                 | Pàgina      | 29/37               |                                                                                       |



- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Despreniment i/o esclavissament de terres i/o roques
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
- Fallides de recalçaments
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

### 3.06. Estructura

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
- Riscos derivats de l'accés a les plantes
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials

### 3.07. Ram de paleta

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

Secció de Jardineria  
Servei d'Espais Públics  
Carrer de Comadaran 1, 08304 Mataró  
Tel 93 758 24 44

|                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                     |                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CSV (Codi de verificació Segura) | IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y                                                                                                                                                      | Data i hora | 21/11/2022 09:57:27 |  |
| Normativa                        | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança |             |                     |                                                                                       |
| Signat per                       | JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)                                                                                                                       |             |                     |                                                                                       |
| URL de verificació               | <a href="https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y">https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y</a>                                 | Pàgina      | 30/37               |                                                                                       |



- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

### 3.08. Coberta


- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes de pals i antenes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

### 3.09. Revestiments i acabats

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes

Secció de Jardineria  
Servei d'Espais Públics  
Carrer de Comadaran 1, 08304 Mataró  
Tel 93 758 24 44

|                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| CSV (Codi de verificació Segura) | IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y                                                                                                                                                      | Data i hora | 21/11/2022 09:57:27 |
| Normativa                        | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança |             |                     |
| Signat per                       | JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)                                                                                                                       |             |                     |
| URL de verificació               | <a href="https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y">https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y</a>                                 | Pàgina      | 31/37               |





- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

### 3.10. Instal·lacions

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobreesforços per postures incorrectes
- Caigudes de pals i antenes

## 4 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (ANNEX II DEL RD 1627/1997)

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball
- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades
- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

## 5 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.

Secció de Jardineria  
Servei d'Espais Públics  
Carrer de Comadaran 1, 08304 Mataró  
Tel 93 758 24 44

|                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| CSV (Codi de verificació Segura) | IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y                                                                                                                                                      | Data i hora | 21/11/2022 09:57:27 |
| Normativa                        | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança |             |                     |
| Signat per                       | JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)                                                                                                                       |             |                     |
| URL de verificació               | <a href="https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y">https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y</a>                                 | Pàgina      | 32/37               |





Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).

#### 5.01. Mesures de protecció col·lectiva

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra
- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Comprovació d'apuntaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes

#### 5.02. Mesures de protecció individual

- Utilització de cassetes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

Secció de Jardineria  
Servei d'Espais Públics  
Carrer de Comadaran 1, 08304 Mataró  
Tel 93 758 24 44

|                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| CSV (Codi de verificació Segura) | IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y                                                                                                                                                      | Data i hora | 21/11/2022 09:57:27 |
| Normativa                        | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança |             |                     |
| Signat per                       | JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)                                                                                                                       |             |                     |
| URL de verificació               | <a href="https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y">https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y</a>                                 | Pàgina      | 33/37               |





- Utilització de mandils
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

### 5.03. Mesures de protecció a tercers

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

## 6 PRIMERS AUXILIS

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

## 7 NORMATIVA APLICABLE

**NORMATIVA DE SEURETAT I SALUT** (actualització octubre de 2014)

|                                                                                                                            |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES</b> | Directiva 92/57/CEE 24 Junio<br>(DOCE: 26/08/92)                                  |
| <b>DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN</b>                                          | RD 1627/1997. 24 octubre<br>(BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE |
| <b>LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES</b>                                                                              | Ley 31/1995. 8 noviembre<br>(BOE: 10/11/95)                                       |
| <b>REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES</b>                                                   | Ley 54/2003. 12 diciembre<br>(BOE 13/12/2003)                                     |
| <b>REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN</b>                                                                           | RD 39/1997, 17 de enero<br>(BOE: 31/01/97) i les seves modificacions              |

Secció de Jardineria  
Servei d'Espais Públics  
Carrer de Comadaran 1, 08304 Mataró  
Tel 93 758 24 44

|                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                     |                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CSV (Codi de verificació Segura) | IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y                                                                                                                                                      | Data i hora | 21/11/2022 09:57:27 |  |
| Normativa                        | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança |             |                     |                                                                                       |
| Signat per                       | JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)                                                                                                                       |             |                     |                                                                                       |
| URL de verificació               | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y                                                                                                                | Pàgina      | 34/37               |                                                                                       |



|                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997</b>                                                                                                                                                              | RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)                          |
| <b>REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO</b>                                                                                          | Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)                   |
| <b>DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA</b>                                                             | RD 2177/2004, de 12 de novembre<br>(BOE: 13/11/2004) |
| <b>DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>                                                                                                                                  | RD 485/1997. 14 abril<br>(BOE: 23/04/1997)           |
| <b>DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO</b>                                                                                                                                                  | RD 486/1997, 14 de abril<br>(BOE: 23/04/1997)        |
| <b>En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la "Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo" (O. 09/03/1971)</b>    |                                                      |
| <b>LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN</b>                                                                                                                                                  | LEY 32/2006<br>(BOE 19/10/2006)                      |
| <b>MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN</b> | RD 604 / 2006<br>(BOE 29/05/2006)                    |
| <b>DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES</b>                                                      | RD 487/1997<br>(BOE 23/04/1997)                      |
| <b>DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN</b>                                                                                                   | R.D. 488/97.<br>(BOE: 23/04/97)                      |
| <b>PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO</b>                                                                                              | R.D. 664/1997.<br>(BOE: 24/05/97)                    |

|                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| CSV (Codi de verificació Segura) | IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y                                                                                                                                                      | Data i hora | 21/11/2022 09:57:27 |
| Normativa                        | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança |             |                     |
| Signat per                       | JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)                                                                                                                       |             |                     |
| URL de verificació               | <a href="https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y">https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y</a>                                 | Pàgina      | 35/37               |





|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO</b>                          | R.D. 665/1997<br>(BOE: 24/05/97)                                                                                                                                                                     |
| <b>DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL</b>                     | R.D. 773/1997.<br>(BOE: 12/06/97)                                                                                                                                                                    |
| <b>DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO</b>                                       | R.D. 1215/1997.<br>(BOE: 07/08/97)                                                                                                                                                                   |
| <b>PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO</b>                                           | R.D. 1316/1989<br>(BOE: 02/11/89)                                                                                                                                                                    |
| <b>PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO</b>                                                                                                                  | R.D. 614/2001<br>(BOE: 21/06/01)                                                                                                                                                                     |
| <b>REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN</b>                                                                    | O. de 20 de mayo de 1952<br>(BOE: 15/06/52) i les seves modificacions posteriors                                                                                                                     |
| <b>ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA</b>                                                                     | O. de 28 de agosto de 1970.<br>ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) correcció d'errades: BOE: 17/10/70                                                                |
| <b>SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO</b>                                                          | O. de 31 de agosto de 1987<br>BOE: 18/09/87)                                                                                                                                                         |
| <b>INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.</b> | R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). vigent a partir del 17 d'octubre de 2003. (deroga la O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)) |
| <b>DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO</b>                                                          | RD 396/2006<br>(BOE 11/04/2006)                                                                                                                                                                      |

|                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                     |                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CSV (Codi de verificació Segura) | IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y                                                                                                                                                      | Data i hora | 21/11/2022 09:57:27 |  |
| Normativa                        | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança |             |                     |                                                                                       |
| Signat per                       | JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)                                                                                                                       |             |                     |                                                                                       |
| URL de verificació               | https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y                                                                                                                | Pàgina      | 36/37               |                                                                                       |



|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO</b>            | O. de 9 de marzo DE 1971<br>(BOE: 16 I 17/03/71)<br>correcció d'errades (BOE:<br>06/04/71) modificació: (BOE:<br>02/11/89) derogats alguns<br>capítols per: LEY 31/1995, RD<br>485/1997, RD 486/1997, RD<br>664/1997, RD 665/1997, RD<br>773/1997 I RD 1215/1997 |
| <b>S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ</b> | O. de 12 de gener de 1998<br>(DOGC: 27/01/98)                                                                                                                                                                                                                    |

**EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL**

|                                                                                        |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| CASCOS NO METÁLICOS                                                                    | R. de 14 de diciembre de 1974<br>(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 |
| PROTECTORES AUDITIVOS                                                                  | (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2                                  |
| PANTALLAS PARA SOLDADORES                                                              | (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:<br>modificació: BOE: 24/10/75   |
| GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD                                                      | (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4<br>modificació: BOE: 25/10/75    |
| CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS                                          | (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5<br>modificació: BOE: 27/10/75    |
| BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS                                                       | (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6<br>modificació: BOE: 28/10/75    |
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES     | (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7<br>modificació: BOE: 29/10/75    |
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS                | (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8<br>modificació: BOE: 30/10/75    |
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES       | (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9<br>modificació: BOE: 31/10/75    |
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA | (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10<br>modificació: BOE: 01/11/75   |

Mataró, Setembre de 2022

Anna Guitart Jiménez  
Enginyera Tècnica MunicipalSecció de Jardineria  
Servei d'Espais Públics  
Carrer de Comadaran 1, 08304 Mataró  
Tel 93 758 24 44

|                                  |                                                                                                                                                                                 |             |                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| CSV (Codi de verificació Segura) | IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y                                                                                                                                                      | Data i hora | 21/11/2022 09:57:27 |
| Normativa                        | Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança |             |                     |
| Signat per                       | JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)                                                                                                                       |             |                     |
| URL de verificació               | <a href="https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y">https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7A4C7TJ4NL72HNBQQTHZXO4Y</a>                                 | Pàgina      | 37/37               |

